



- UWAGI:
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY PRZEANALIZOWAĆ WYMIARY ORAZ RODZIEŃCZENIE URZĄDZEŃ NA BUDOWIE
 - WSZELKIE PRACE POWINNY BYĆ NADZOROWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA DO PEŁNIENIA FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
 - WSZELKIE ROBÓTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
 - W TRAKCIE PROWADZONYCH ROBÓT MOŻA WYSTĄPIĆ ELEMENTY NIEPRZEWIDZIANE W NINIEJSZYM PROJEKcie BUDOWLANYM. W KAŻDEJ SYTUACJI NALEŻY ZADROŚĆ SIĘ DO PROJEKTANTA, CELEM USTALENIA DALSZEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA
 - PRZEBIEG PROJEKTOWANYCH PRAC INSTALACJI C.O. I C.W.U. WYZNACZONO ORIENTACYJNIE Z DOSTOSOWANIEM DO WARUNKÓW NA BUDOWIE
 - W MIEJSCACH PRZEJŚĆ INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZESŁONIA I USZCZELNIENIA P.POŻ. KLASIE NIE NIŻSZEJ NIŻ KLASA SAMY PRZEGRODY BUDOWLANEJ
 - INSTALACJE MONTOWANÉ Z ZACHOWANIEM SPRAKÓW W KIERUNKU ŹRÓDŁA CIĘPŁA
 - PRZED URUCHOMIENIEM INSTALACJI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBY OŚNIEWOWE ORAZ ODPIETRZYĆ INSTALACJE. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZABUDOWAĆ ODPIETRZENIA, A W NAJNIŻSZYCH ZAWORY SPUSZCZOWE
 - INSTALACJA C.O. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH WINNA POSIADAĆ AUTOMATYCZNE ODPIETRZENIA, A W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH PŁYNÓW MOŻLIWOŚĆ ODCIĘCIA ORAZ SPUSZCZENIA ZŁOŻU SEKCYJNE
 - OPRACOWANIE ZAWIERA WSTĘPNY DOBÓR NASTAW ZAWORÓW, JEDNAK PRZED URUCHOMIENIEM INSTALACJI WINNA ZOSTAĆ HYDRAULICZNIE ZRÓWNOWAŻONA, A NASTAWY ZAWORÓW POWINNY ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANE ORAZ USTALONE ICH RZECZYWISTE WARTOŚCI NA BUDOWIE
 - PRZY ZABUDOWIE INSTALACJI C.O. NALEŻY UNIKAĆ ZASYFONOWANIA INSTALACJI, A TAKIE, JEŻELI SIĘ POWINĄ, WINNO ZOSTAĆ WYPOSAŻONE W AUTOMATYCZNY ODPIETRZYK ORAZ ZAWÓR SPUSZCZOWY (ZALEŻNIE OD SYTUACJI CO WYMAGANE)

LEGENDA:

INSTALACJA C.O. - ZASILANIE
INSTALACJA C.O. - POWRÓT

OPIS POMIESZCZENIA: M10-POKÓJ1
Pokoje
20 °C

22PM 500 1200
929 W

GRZEJNIK PŁYTOWY Z GŁÓWICĄ
ZAWÓR TERMOSTATYCZNY Z GŁÓWICĄ ORAZ
ZAWÓR GRZEJNIKOWY, POWRÓTNY

OPRACOWANIE NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ DOSTARCZONEJ PRZEZ INWESTORA. WYMIARY ORAZ
LOKALIZACJA URZĄDZEŃ ZOSTAŁA ZAŁOŻONA JAKO ORIENTACYJNA.
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY PRZEANALIZOWAĆ ROZKŁAD LOKALIZACJI URZĄDZEŃ ORAZ ICH WYMIARY,
I LOKALIZACJĘ

PROJEKT TECHNICZNY		Projektant: mgr inż. Tomasz BARANOWSKI		
Nazwa obiektu budowlanego: Budowa wewnętrznej instalacji co w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hankego 1-9 w Chorzowie		specjalność Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych opr. bud. nr ewid. SLK/3301/POŚS/10 		
Investor: WSPÓLNOTA MIESZKANOWIA PRZY ULICY HANKEGO 1-9 W CHORZOWIE	Adres inwestycji: Chorzów ul. Edwinda Hankego 1-9 działka nr: 3672/279 obręb: 0004 jedn.ewid.: 246301_1 246301_1.0004.AR_4.3672/279	Opracowała: mgr inż. Katarzyna Bokiewicz		
Tytuł rysunku:		Data:	Skala:	Nr rys.:
RZUT 2 PIĘTRA - INSTALACJA C.O.		05.2022	1:50	05